


Ecole nationale d'administration
"Moulay Ahmed Medeghri "

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.

N°...../SG/SMG/2021.



**Consultation N°/2021 relative aux Travaux d'aménagement de
salle des ressources documentaires au niveau de l'Ecole Nationale
d'Administration - ALGER.**
Bordereau de prix unitaire

N°	DESIGNATION	U	Prix Unitaire en chiffre DA H.T	Prix Unitaire en lettres DA H.T
Déposes et démolitions				
1,01	Dépose et repose de radiateur de chauffage central.	U		
1,02	Démolition de murs de séparation en briques.	M ²		
1,03	Dépose carrelage, y/c mortier de pose.	M ²		
1,04	Démolition de plate-forme en béton armé.	M ²		
1,05	Piquage des enduits (plâtre ou ciment) sur murs jusqu'à apparition de la brique ou de la pierre.	M ²		
1,06	Percement à réaliser sur les murs en briques en DP ou en pierres, pour fixation de châssis ouvrant.	U		
1,07	Fouilles en puits, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M3		
1,08	Evacuation des débris et gravats à la décharge publique.	M3		
Maçonnerie				
1,09	F/P mur SP en maçonnerie de briques de 10 cm.	M ²		
1,10	F/P cloisons de séparation en panneaux DP de BA13 (en soubassement de 1,10 m), y/c ossature en profilés d'aluminium blanc laqué, vitrage martelé sur 1,10 m de hauteur, fermeture des joints et toutes sujétions de fixation, de finition et de bonne exécution.	M ²		
1,11	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs (en 2 couches).	M ²		

1,12	Finition des arêtes de maçonnerie de briques au mortier de ciment.	Ml	
1,13	F/P linteau en béton armé pour portes et châssis, de dimensions 10x10 cm.	Ml	
1,14	F/P regard de chute en béton armé, de dimensions extérieures 80x80x80 cm, y/c finition des parois intérieures.	U	
1,15	F/P appui de fenêtre en marbre de 2 cm d'épaisseur, posé au mortier de ciment, y/c arrondis.	M ²	
1,16	Dressage des murs au mortier de ciment (en 1 couche).	M ²	
1,17	F/P carreaux de faïence décorative, posés au mortier de ciment.	M ²	
	Maçonnerie (suite)		
1,18	F/P chape de réglage du niveau du sol.	M ²	
1,19	F/P dalle de sol antidérapante, posée au mortier de ciment.	M ²	
1,20	F/P f/plafond en PVC, y/c supports et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	M ²	
	Menuiseries		
1,21	F/P porte pleine en bois, dimensions 0,94x2,20 m, y/c passe, serrure, baguettes couvre joints et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	
1,22	F/P porte pleine en bois avec oculus, dimensions 0,74x2,20 m, y/c passe, serrure, vitrage martelé, baguettes couvre joints et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	
1,23	F/P fenêtre coulissante en aluminium, dimensions 1,50x0,60 m, y/c poignet de verrouillage, vitrage martelé et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	
1,24	F/P châssis ouvrant en aluminium, dimensions 0,60x0,60 m, y/c poignet de verrouillage, vitrage martelé et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	

	Plomberie			
1,25	Contrôle et vérification de radiateur de chauffage, y/c changement des accessoires défectueux (robinets, purgeur, supports) et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,26	F/P siège WC anglais en céramique, y/c bloc et mécanisme de chasse d'eau, robinet d'arrêt et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U		
1,27	F/P lavabo avec pied en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U		
1,28	F/P siphon de sol en PVC, dimensions 150x150 mm, y/c toutes sujétions de branchement, de finition et de bonne exécution.	U		
1,29	F/P robinet chromé EF pour lavabo, y/c flexible.	U		
1,30	F/P tuyau en PVC multicouche Ø 16 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI		
1,31	F/P tuyau accordéon en PVC Ø 110 mm pour évacuation des eaux usées.	U		
1,32	F/P tube en PVC Ø 50 mm, y/c accessoires.	MI		
1,33	F/P douchette de 1 ^{er} choix pour WC, y/c flexible, pommeau et toutes sujétions de fixation, de branchement et de bonne exécution.	U		
1,34	F/P robinet d'arrêt d'eau 1/4 tour Ø 15/21.	U		
1,35	F/P ensemble de salle de bain, comprenant miroir, porte serviette et distributeur de savon liquide.	U		
	Electricité			
1,36	F/P plafonnier diffuseur carré LED, 60x60 cm, de puissance 72W.	U		
1,37	F/P spot lumineux rond à LED de puissance 18W.	U		
1,38	F/P interrupteur S/A encastré.	U		
1,39	F/P prise de courant (2P+T) encastrée.	U		
1,40	F/P câble électrique 2x1,5 mm ² .	ML		

1,41	F/P câble électrique 3x2,5 mm ² .	ML	
1,42	F/P boîte de dérivation en PVC, 150x150 mm.	U	
1,43	F/P climatiseur split système de puissance 18000 BTU, y/c câblage, branchement et toutes sujétions de bonne exécution.	U	
1,44	F/P disjoncteur M/A pour climatiseur.	U	
1,45	F/P goulotte de protection en PVC de 20 mm.	ML	
1,46	Modification du circuit électrique (côté nouvelle porte de la salle des enseignants).	U	
	Peintures		
1,47	F/P peinture vinylique s/plafonds, y/c grattage et enduit pâte.	M ²	
1,48	F/P peinture satinée sur murs intérieurs, y/c grattage et enduit pâte.	M ²	
1,49	F/P peinture laquée sur boiserie, y/c rebouchage au mastic et ponçage.	M ²	
1,50	F/P peinture laquée sur radiateur de chauffage.	U	

NB : Le prix Unitaire sera mentionné en chiffres en lettres H.T

(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)

Ecole nationale d'administration

"Moulay Ahmed Medeghri "

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.

N°/SG/SMG/2021.

Alger le

**Consultation N°/2021 relative aux Travaux d'aménagement de
salle des ressources documentaires au niveau de l'Ecole Nationale
d'Administration - ALGER.**

Tableau quantitatifs et estimatifs

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire DA H.T	Montant Globale DA H.T
	Dépôts et démolitions				
1,01	Dépôt et repose de radiateur de chauffage central.	U	1,00		
1,02	Démolition de murs de séparation en briques.	M ²	4,00		
1,03	Dépôt carrelage, y/c mortier de pose.	M ²	2,50		
1,04	Démolition de plate-forme en béton armé.	M ²	2,50		
1,05	Piquage des enduits (plâtre ou ciment) sur murs jusqu'à apparition de la brique ou de la pierre.	M ²	18,00		
1,06	Percement à réaliser sur les murs en briques en DP ou en pierres, pour fixation de châssis ouvrant.	U	2,00		
1,07	Fouilles en puits, exécutées manuellement, sur une profondeur variant de 0,00 à 1,50 m.	M3	1,00		
1,08	Evacuation des débris et gravats à la décharge publique.	M3	2,00		
				S/Total 1	
	Maçonnerie				
1,09	F/P mur SP en maçonnerie de briques de 10 cm.	M ²	9,00		
1,10	F/P cloisons de séparation en panneaux DP de BA13 (en soubassement de 1,10 m), y/c ossature en profilés d'aluminium blanc laqué, vitrage martelé sur 1,10 m de hauteur, fermeture des joints et toutes sujétions de fixation, de finition et de bonne exécution.	M ²	16,00		

1,11	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs (en 2 couches).	M ²	9,00	
1,12	Finition des arêtes de maçonnerie de briques au mortier de ciment.	Ml	5,00	
1,13	F/P linteau en béton armé pour portes et châssis, de dimensions 10x10 cm.	Ml	3,00	
1,14	F/P regard de chute en béton armé, de dimensions extérieures 80x80x80 cm, y/c finition des parois intérieures.	U	1,00	
1,15	F/P appui de fenêtre en marbre de 2 cm d'épaisseur, posé au mortier de ciment, y/c arrondis.	M ²	0,60	
1,16	Dressage des murs au mortier de ciment (en 1 couche).	M ²	26,00	
1,17	F/P carreaux de faïence décorative, posés au mortier de ciment.	M ²	26,00	
	Maçonnerie (suite)			
1,18	F/P chape de réglage du niveau du sol.	M ²	2,50	
1,19	F/P dalle de sol antidérapante, posée au mortier de ciment.	M ²	2,50	
1,20	F/P f/plafond en PVC, y/c supports et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	M ²	2,50	
			s/Total 2	
	Menuiseries			
1,21	F/P porte pleine en bois, dimensions 0,94x2,20 m, y/c passe, serrure, baguettes couvre joints et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	1,00	
1,22	F/P porte pleine en bois avec oculus, dimensions 0,74x2,20 m, y/c passe, serrure, vitrage martelé, baguettes couvre joints et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	1,00	
1,23	F/P fenêtre coulissante en aluminium, dimensions 1,50x0,60 m, y/c poignet de verrouillage, vitrage martelé et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	1,00	

1,24	F/P châssis ouvrant en aluminium, dimensions 0,60x0,60 m, y/c poignet de verrouillage, vitrage martelé et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	2,00		
				S/Total 3	
	Plomberie				
1,25	Contrôle et vérification de radiateur de chauffage, y/c changement des accessoires défectueux (robinets, purgeur, supports) et toutes sujétions de bonne exécution.	U	3,00		
1,26	F/P siège WC anglais en céramique, y/c bloc et mécanisme de chasse d'eau, robinet d'arrêt et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	1,00		
1,27	F/P lavabo avec pied en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de fixation et de bonne exécution.	U	1,00		
1,28	F/P siphon de sol en PVC, dimensions 150x150 mm, y/c toutes sujétions de branchement, de finition et de bonne exécution.	U	1,00		
1,29	F/P robinet chromé EF pour lavabo, y/c flexible.	U	1,00		
1,30	F/P tuyau en PVC multicouche Ø 16 mm, y/c accessoires de raccordement.	MI	20,00		
1,31	F/P tuyau accordéon en PVC Ø 110 mm pour évacuation des eaux usées.	U	1,00		
1,32	F/P tube en PVC Ø 50 mm, y/c accessoires.	MI	6,00		
1,33	F/P douchette de 1 ^{er} choix pour WC, y/c flexible, pommeau et toutes sujétions de fixation, de branchement et de bonne exécution.	U	1,00		
1,34	F/P robinet d'arrêt d'eau 1/4 tour Ø 15/21.	U	3,00		
1,35	F/P ensemble de salle de bain, comprenant miroir, porte serviette et distributeur de savon liquide.	U	1,00		
				S/Total 4	

	Electricité			
1,36	F/P plafonnier diffuseur carré LED, 60x60 cm, de puissance 72W.	U	10,00	
1,37	F/P spot lumineux rond à LED de puissance 18W.	U	2,00	
1,38	F/P interrupteur S/A encastré.	U	1,00	
1,39	F/P prise de courant (2P+T) encastrée.	U	2,00	
1,40	F/P câble électrique 2x1,5 mm ² .	ML	20,00	
1,41	F/P câble électrique 3x2,5 mm ² .	ML	15,00	
1,42	F/P boîte de dérivation en PVC, 150x150 mm.	U	1,00	
1,43	F/P climatiseur split système de puissance 18000 BTU, y/c câblage, branchement et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1,00	
1,44	F/P disjoncteur M/A pour climatiseur.	U	1,00	
1,45	F/P goulotte de protection en PVC de 20 mm.	ML	10,00	
1,46	Modification du circuit électrique (côté nouvelle porte de la salle des enseignants).	U	5,00	
			S/Total 5	
	Peintures			
1,47	F/P peinture vinylique s/plafonds, y/c grattage et enduit pâte.	M ²	40,00	
1,48	F/P peinture satinée sur murs intérieurs, y/c grattage et enduit pâte.	M ²	100,00	
1,49	F/P peinture laquée sur boiserie, y/c rebouchage au mastic et ponçage.	M ²	50,00	
1,50	F/P peinture laquée sur radiateur de chauffage.	U	1,00	
			S/Total 6	
	Total Général HT			
	TVA 19%			
	Total Général TTC			

Délai de réalisation :

Arrêté le présent devis estimatif et quantitatif à la somme de (en chiffres et en lettres) :

(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)

Ecole Nationale de l'Administration « Moulay Ahmed Medeghri »
Secrétariat Général
Service des équipements et des moyens Généraux
N° :... / 2021 /S.G/M.E.M.G

A Monsieur le Gérant

.....
.....

Objet : A/S Lettre de consultation

Conformément à l'article 13 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et délégation de service public l'Ecole Nationale d'Administration lance une consultation **relative aux Travaux d'aménagement de salle des ressources documentaires au niveau de l'Ecole Nationale d'Administration - ALGER**

Cette consultation est destinée aux personnes physiques et morales, régulièrement inscrites au registre du commerce, justifiant de l'activité requise pour la fourniture des articles objet de la présente consultation et disposant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements.

A ce titre, toute personne ou entreprise intéressée par la présente consultation est tenue de se présenter à l'adresse sous-indiquée afin de retirer le dossier de la consultation contenant les quantitatifs exigés.

Les offres doivent être présentées sous pli fermé et doivent être anonyme et portées l'objet et la mention suivante :

✓

CONSULTATION N° 43/2021

Relative aux Travaux d'aménagement de salle des ressources documentaires au niveau de l'Ecole Nationale d'Administration - ALGER

(A ne pas ouvrir, que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres)

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

- L'offre dument remplie et signée par le soumissionnaire ;
- Une copie du registre de commerce électronique;
- Une Copie de carte d'Immatriculation Fiscale ;
- Une Copie de carte d'Identification Statistique (**Directeur ou Gérant**) ;
- photocopie de la pièce d'identité ;
- Relevé d'Indenté bancaire ;
- Le détail quantitatif et estimatif, dument rempli et signé par Le soumissionnaire ;
- Le bordereau des prix.

Toutes les pièces administratives demandées, doivent être valides la durée de préparation des offres est fixée à **Cinq (05)** jours à compter de la date de la publication du présent avis de consultation.
Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la préparation des offres à 14h00mn, heure limite, à l'adresse suivante :

L'école Nationale d'Administration « Mouley Ahmed Medaghri »
13, Chemin Abdelkader Gadouche

Hydra -Alger-
Secrétariat Général
Service des Equipements et des moyens Généraux



وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"



لم.ت.و.ع/2021

رقم

الأمانة العامة
مصلحة التجهيزات و الوسائل العامة
رقم أ.ع/2021



إعلان عن استشارة
(رقم 43/2021)

على المؤسسات التي تتقدم لهذه الاستشارة أن تودع ملف الاستشارة لدى مصلحة التجهيزات و الوسائل العامة للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" بـ 13 شارع عبد القادر قادوش حيدرة-الجزائر.-

يشتمل الملف على الوثائق التالية:

- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية؛
 - نسخة من بطاقة التعريف الإحصائي؛
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول (للمدير أو المسير)؛
 - نسخة من السجل الإلكتروني؛
 - نسخة من كشف الحساب البنكي؛
 - بطاقة التقنية مع مخطط تركيب كاميرات المراقبة ؛
 - جدول تفصيلي الكمي و التقديري؛
 - جدول السعر الوحدوي.
- يتعين وضع الملف في ظرف مغلق و مبهم يحمل العبارة التالية:

استشارة (رقم 43/2021)

أشغال تهيئة غرفة الموارد الوثائقية (Resource) بالمدرسة الوطنية للإدارة.
(لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض)

تحدد مدة تحضير العروض بـ (05) خمسة أيام ابتداء من 07 نوفمبر 2021،
ويكون آخر أجل لإيداع العروض موافق لأخر يوم لمدة تحضير العروض
على الساعة 14:00 سا.

ملاحظة:

- يمكن سحب جدول السعر الوحدوي و جدول التفصيلي الكمي و التقديري من خلال موقع المدرسة (www.ena.dz)،
- يرجى التأكد من تطابق النشاط مع موضوع الاستشارة.
- على المتعهدين أخذ بعين الاعتبار ملا الجداول وفق النموذج المرفق أثناء تقديم العرض المالي.